[**Załącznik nr 1** do Umowy]

OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

„MODERNIZACJA ZABUDOWY STOISKA BOK PREMIUM"

Lokalizacja:
BOK Premium w Centrum Handlowym Złote Tarasy – **Warszawa, ul Złota 59**

Przedmiotem umowy jest wykonanie i montaż modernizacji zabudowy stoiska wyspowego („**BOK PREMIUM**") w Centrum Handlowym w Warszawie, oraz demontaż istniejącego stoiska i przeniesienie go we wskazane przez Zamawiającego miejsce składowania.

Charakterystyczne parametry techniczne BOK Premium CH Złote Tarasy

1. Modernizacja zabudowy stoiska BOK PREMIUM o powierzchni 2,5m x 4m, powinna zostać wykonana zgodnie z załączonym projektem (Załącznik nr 2 do Umowy) oraz powinna spełniać poniższe wymagania:

   a) Obudowa stoiska wykonana z tworzywa Corian w kolorze Glassier white, konstrukcja ze sklejki z właściwościami użytkowymi i klasie trudnopalności M1, wysoki połysk. Pozostałe elementy płyta MDF w kolorze Glassier white, wysoki połysk. Wszystkie materiały powinny posiadać atesty M1 i potrzebne deklaracje właściwości użytkowych.
   b) Wykonawca może wykorzystać dowolne elementy istniejącego stoiska (np. podstawa, fotele, krzesła, oświetlenie)
   c) Wyposażenie w oświetlenie indywidualne stanowiska obsługi min. 500 lx, umożliwiające pracę przy komputerze, pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy przedstawi Wykonawca w dniu odbioru prac,
   d) Wszystkie litery i Logo na obudowie stoiska są przestrzenne, frezowane, z podklejeniem atestowanym poliwęglanem litym barwionym/lub atestowanym poliwęglanem litym z nadrukiem UV. W przypadku logo za płaszczyzną poliwęglanu znajduje się panel doświetlający w technologii LED,
   e) Podświetlenia przy podstawie w technologii LED,
   f) Instalacja elektryczna i teleinformatyczna podłączona oraz ułożona w sposób zgodny ze wszelkimi wymogami bezpieczeństwa (w tym przepisami ppoż.). Wszystkie kable sieci elektrycznej i teleinformatycznej powinny być położone w sposób niewidoczny oraz zapewniający okablowaniu ochronę przed zniszczeniem, uszkodzeniem oraz zakłóceniami,
   g) Wyposażenie w gniazda elektryczne do zasilania oświetlenia, niszczarki, komputerów, drukarek – ok. 10szt. Skrzynka elektryczna 2 bezpiecznikowa 16A każdy, instalacja

elektryczna kabel 3x2,5mm. Wyłącznik główny pozwalający na odłączenie całego stoiska od zasilania,

h) Stoisko wytyczone przez podłogę techniczną, wykonaną z płyty wiórowej z atestem trudnopalności M1/B1 (deklaracja właściwości użytkowych) na tzw. łatach z możliwością prowadzenia pod nią kabli elektrycznych i teleinformatycznych, na podłodze panel podłogowy z atestem M1/B1,
i) Otwór do niszczenia dokumentów musi być dostosowany do niszczarki Wallner JP826C,
j) Szafki muszą być wyposażone w zamki patentowe,
k) Półki niszczarki i drukarek wysuwane na prowadnicach,
l) Kieszenie na prospekty wykonane w zagłębieniu z poliwęglanu grubość 4mm,
m) Drzwiczki wejściowe z zasuwką,
n) Należy zapewnić stalowe odbojnice, zabezpieczające stoisko przed uszkodzeniem.
o) Wykonanie pokrowca na stoisko z materiałów trudnopalnych z zabezpieczeniem linką.

Szczegóły dotyczące tekstów informacyjnych oraz wzór logo zostaną podane przy podpisywaniu Umowy.
Ze szczegółami aktualnej konstrukcji można się zapoznać, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym

2. Wykonanie dokumentacji niezbędnej do zatwierdzenia realizacji projektu przez CH Złote Tarasy.
3. Transport i montaż wszystkich elementów BOK PREMIUM (montaż wyłącznie poza godzinami pracy Centrum Handlowego).
4. Instalacja elementów dodatkowego wyposażenia (IT, Kolejkomat, niszczarka, drukarki, kasety metalowe, itp.) we współpracy z pracownikami i podwykonawcami Zamawiającego.
5. Demontaż starego stoiska, zabezpieczenie i transport do miejsca składowania wskazanego przez Zamawiającego.
6. Serwis gwarancyjny przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru BOK'u PREMIUM.

- Zamawiający wymaga, aby materiały użyte do wykonania projektu był wysokiej jakości, nierozprzestrzeniające ognia (NRO) oraz niepalne lub niezapalne w rozumieniu przepisów budowlanych, odporne na użytkowanie i estetycznie wykończone.
- Zamawiający wymaga dołączenia propozycji zastosowanych materiałów, oraz pozostałego wyposażenia wraz z odpowiednimi atestami i aprobatami technicznymi.
- Właściwości materiałów, z których wykonane będą stałe elementy konstrukcyjne stoiska powinny być potwierdzone kopiami Deklaracji Zgodności zawierającymi klasyfikację: europejską (EUROKLASĘ) lub polską chyba, że elementy stoiska wykonane są z materiałów ewidentnie niepalnych np. szkła, metali, ceramiki.